

Przedmiar robót zał. Nr 6

L.P.	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	J.M.	POSZCZ.	RAZEM
1		NAWIERZCHNIA BONÓW DROGA NR 105725L			
1 d.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 3375	m ² m ²	 3375	 3375
2 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność=0,5 3375	m ² m ²	 3375	 3375
3 d.1	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 3375	m ² m ²	 3375	 3375
4 d.1	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm) 3375	m ² m ²	 3375	 3375
5 d.1	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm3/m2-skropienie połączeń. 9	m ² m ²	 9	 9
				RAZEM	3384
6		NAWIERZCHNIA KOLONIA TRAWNIKI DZIAŁKA NR 870			
7 d.2	KNR AT-03 0202-01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 350	m ² m ²	 350	 350
8 d.2	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 350	m ² m ²	 350	 350
9 d.2	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm) 350	m ² m ²	 350	 350
				RAZEM	350
10		NAWIERZCHNIA TRAWNIKI DZIAŁKA NR 1422			
11 d.3	KNR AT-03 0202-01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 402,5	m ² m ²	 402,5	 402,5
12 d.3	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 402,5	m ² m ²	 402,5	 402,5
13 d.3	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm) 402,5	m ² m ²	 402,5	 402,5
				RAZEM	402,5
14		NAWIERZCHNIA BISKUPICE DZIAŁKA NR 2176			
15 d.4	KNR AT-03 0202-01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 683,74	m ² m ²	 683,74	 683,74
16 d.4	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 683,74	m ² m ²	 683,74	 683,74

17 d.4	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm)	m ²		
		683,74	m ²	683,74	683,74
				RAZEM	683,74
18		NAWIERZCHNIA BISKUPICE DZIAŁKA NR 2164			
19 d.5	KNR AT-03 0202-01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		792,275	m ²	792,275	792,275
20 d.5	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		792,275	m ²	792,275	792,275
21 d.5	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm)	m ²		
		792,275	m ²	792,275	792,275
				RAZEM	792,275
22		NAWIERZCHNIA BISKUPICE DZIAŁKA NR 2732			
23 d.6	KNR AT-03 0202-01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		697,9	m ²	697,9	697,9
23 d.6	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		697,9	m ²	697,9	697,9
24 d.6	KNNR 6 0309-06	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, z mieszanek mineralno - - asfaltowych zamkniętych (1cm)	m ²		
		697,9	m ²	697,9	967,9
				RAZEM	697,9